

Bygningsdelkort		NR:	95
Afd. Navn:	Sneglehusene, Rødbedevej 3-127		
Afd. Nr.:			
Bygningsdel:	Tagkonstruktion		
Område:	Tagdækning		
Opdateret:	20.10.2021		



Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Mosedum/Tagfladen
Leverandør/fabrikat:	Nature Impact
Entreprenør	Skantag A/S
Entreprenørens adresse:	Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J

Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Dampspærrer	Soprema PF3500	2000kvm	2020
Isolering	Jackoson EPS S60/250	2000kvm	2020
Underpap	Soprema PF3500	2000kvm	2020
Overpap	Sopralene Garden 5800	2000kvm	2020
Mosedum	Nature Impact Roof 80mm	2000kvm	2020

Levetid / Garanti

Forventet levetid	100 år (hvis vedligeholdt)
Garanti	5 år

Eftersyn	
Eftersynsinterval:	2 gange om året.
Første Eftersyn:	apr-22
Eftersyn:	Ved konstatering af huller i vækstmediet under de årlige eftersyn skal disse udjævnes/efterfyldes med vækstmedie fra Nature Impact A/S. På taget bør hvert eftersyn indeholde en gennemgang hvor taget efterses for uønsket vegetation. Uønsket vegetation fjernes inklusivt rødder. Større mængder blade, fjernes sammen med eventuelle fremmedlegemer som sten, flasker, søm, nytårsraketter og lignende. Brønde og hætter efterses og manglende bladfang og topstykker isættes. Tagrender og
Eftersyn udføres af en:	vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

Vedligeholdelse	
Vedligeholdelsesinterval:	hver 6. måned
Første vedligehold:	apr-22
Vedligehold:	Tagbrønde skal efterses og renses
Rengøring og midler:	NPK. Ved forkert gødsning kan der ske udvaskning af gødningsstoffer og skader på vegetationen. Der gødes med 4 måneders Multicote samt en NPK. Mindre pletter med manglende plantevækst repareres ved at flytte plantemateriale fra andet sted til pletten. Ved større reparationer kan det være nødvendigt evt. at udskifte modulet. Det anbefales ved større reparationer at rådfører sig med Nature Impact A/S. Vækstlaget ses efter for fysiske skader, døde pletter, usædvanlig plantevækst og nedslidning. Det vurderes hvorvidt forringelsen skyldes gangtrafik, kemiske affaldsprodukter fra udluftningskanaler eller andet. Der efterses for huller i vækstmediet under de årlige eftersyn. Fugle/dyr eller gangtrafik kan flytte materiale og skabe huller i vækstlaget. Disse skal udjævnes/efterfyldes. Sne på taget er kun et vægtproblem og bør kun fjernes, såfremt der er risiko for den underliggende konstruktion. Der må IKKE anvendes salt/urea eller lignende produkter.
Henvisninger:	
Bilag:	Nature Impact - drift og vedligeholdelse
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Ret henvendelse til leverandør
Vedligehold afholdes af en:	vicevært, producenten eller lignende

Økonomiske oplysninger:	
Udskiftning kr. / enhed:	
Vedligehold kr. / enhed	